

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 126 จากถนนลาดพร้าว ถึงสุดระยะที่กำหนด
ถึงสุดระยะที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,014,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

1. ขุดลอกดินเดิมพร้อมถมคืน ความลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณประมาณ 7,650 ลบ.ม.
2. ค่าตัดต้นไม้ ขุดโคนต้น พร้อมเก็บขนทิ้ง จำนวน 20 ต้น
3. สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 7,650 ตร.ม.
4. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 252 ม.
5. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 20 บ่อ
6. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 420 ม.
7. สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01
จำนวน 60 บ่อ
8. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 519 ม.
9. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 40 บ่อ
10. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 76 บ่อ
11. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
12,315 ตร.ม.
12. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4-7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 6,917 ตร.ม.
13. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,719 ม.
14. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,038 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นเงิน 25,993,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด

ราคางานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายวิทยา วันทา | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| 2. นายสมดุศลย์ ดั่งผึ้ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| 3. นายเดชา กองทองนอก | นายช่างโยธาชำนาญงาน |

