กลุ่มงาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
	งานพื้น							
3.14	พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16นิ้วx16 นิ้ว	14	ม.^{2}	248	3,472	125	1,750	5,222
	งานหลังคา							
3.15	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	30	ม.^{2}	355	10,650	80	2,400	13,050
	งานประตู-หน้าต่าง							
3.16	แผ่นฉนวนกันความร้อน ชนิด (PE) หนา 5 มม.	18	ม.^{2}	120	2,160	-		2,160
3.17	ชุดประตูบานสวิงอลูมิเนียม+กระจก ขนาด 1.0x2.30 ม.	1	ชุด	5,750	5,750	1,150	1,150	6,900
3.18	ชุดหน้าต่างบานเลื่อน+ติดตาย อลูมิเนียมและกระจก ขนาด 1.20x3.50 ม.	1	ชุด	18,400	18,400	2,100	2,100	20,500
3.19	ชุดหน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 0.80x1.20 ม.	2	ชุด	2,500	5,000	500	1,000	6,000
	งานสี							
3.20	ทาสีน้ำ อครีลิค	18	ม.^{2}	35	630	30	540	1,170
	งานไฟฟ้า							
3.21	โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x36 w	1	ชุด	720	720	115	115	835
3.22	โคมไฟดาวน์ไลต์ ชนิดติดเพดาน	1	ชุด	430	430	115	115	545
3.23	ระบบสายไฟ+สวิทซ์+ปลั๊กไฟ	1	งาน	เหมาจ่าย			3,500	3,500
	รวมเป็นเงิน 3.1-3.23							**155,248.37**