กลุ่มงาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
3	ปรับปรุงศาลา 6 เหลี่ยม							
3.1	รื้อถอนหลังคาเดิม	1	งาน		-	3,000	3,000	3,000
3.2	เสริมโครงหลังคาเหล็ก	50	ม.^{2}	850	42,500	250	12,500	55,000
3.3	แผ่นยางมะตอย วัสดุรองไม้อัด (หลังคาชิงเกิ้ลยางมะตอย)	50	ม.^{2}	750	37,500	300	15,000	52,500
3.4	ผนังไม้ระแนงสำเร็จรูป คร่าวโลหะ	20	ม.^{2}	550	11,000	150	3,000	14,000
3.5	ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป คร่าวโลหะ	25	ม.^{2}	380	9,500	95	2,375	11,875
3.6	ทาสีน้ำมัน	60	ม.^{2}	30	1,800	35	2,100	3,900
3.7	ขูดสีเดิม	60	ม.^{2}		-	10	600	600
	รวมเป็นเงิน 3.1-3.6							**140,875**
4	ปรับปรุงอ่างล้างหน้านักเรียน ขนาดประมาณ 1.00x4.00 ม.							
4.1	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 16นิ้วx16 นิ้ว	4	ม.^{2}	248	992	125	500	1,492
4.2	ผนังบุแผ่นหินแกรนิต	8	ม.^{2}	1,780	14,240	208	1,664	15,904
4.3	ก๊อกน้ำ	8	ชุด	280	2,240	103	824	3,064
4.4	FD. ∅ 2 นิ้ว	1	ชุด	275	275	30	30	305
4.5	เดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	8	จุด	600	4,800	200	1,600	6,400
4.6	เดินท่อน้ำทิ้ง รูน้ำทิ้ง	1	จุด	600	600	200	200	800
4.7	เดินท่อระบบประปา	1	งาน	1,500	1,500		-	1,500
	รวมเป็นเงิน 4.1-4.7							**29,465.00**
5	ทำผนังไม้เทียม บริเวณชานพักบันได กว้าง 4.00 ม. จำนวน 3 แผง อาคารเรียน 2							
5.1	ผนังไม้เทียม ตีระแนงชิด โครงเคร่าเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมัน	50	ม.^{2}	1,500	75,000	295	14,750	89,750
	รวมเป็นเงิน 5.1							**89,750**
6	ทาสีใต้โครงหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 12.50x18.40 ม. และ 9.10x26.30 ม. รวม 2 หลัง							
6.1	รื้อถอนฉนวนเดิมใต้หลังคา	470	ม.^{2}		-	7	3,290	3,290
6.2	ทาสีน้ำมัน	470	ม.^{2}	30	14,100	35	16,450	30,550
	รวมเป็นเงิน 6.1-6.3							**33,840**