

กลุ่มงาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	อาคารเรียน 1 (สัตตบุศย์)							
1.2	กลอนประตู (ห้องอนุบาล)	16	อัน	70	1,120	-	-	1,120
1.2	มือจับหน้าต่างเหล็กหล่อในตัว แบบก้านบิด	5	อัน	180	900	30	150	1,050
1.3	ลูกบิดประตูสแตนเลส	64	ตัว	550	35,200	80	5,120	40,320
1.4	ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์+ทาสี	3	ชุด	2,211	6,633	361	1,083	7,716
	รวมเป็นเงิน 1.1-1.4							50,206
	ค่าครุภัณฑ์							
1.5	พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	6	เครื่อง	1,840	11,040	345	2,070	13,110
	รวมเป็นเงิน 1.5							13,110
2	ห้องสุขานักเรียนหญิง							
2.1	ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,211	4,422	361	722	5,144
2.2	ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	9	ชุด	2,100	18,900	360	3,240	22,140
2.3	ทาสีน้ำมัน	33	ม. ²	30	990	35	1,155	2,145
	รวมเป็นเงิน 2.1-2.3							29,429
3	ปรับปรุงห้องดนตรี ขนาด 7.0x16.0 ม. จำนวน 1 ห้อง							
	- งานผนังกันเสียง (ด้านล่าง)							
3.1	ผนังไม้สำเร็จรูป (สมาร์ทบอร์ด) 2 ด้าน พร้อมคร่าวโลหะ	53	ม. ²	580	30,740	95	5,035	35,775
3.2	ฉนวนใยแก้ว หนา 150 มม.	53	ม. ²	250	13,250	-	-	13,250
3.3	สีน้ำอะครีลิค	53	ม. ²	35	1,855	30	1,590	3,445
	- งานผนังดูดซับเสียง (ด้านบน)							
3.4	โครงคร่าวโลหะ	116	ม. ²	300	34,800	50	5,800	40,600
3.5	แผ่น MDF PLYWOOD หนา 6 มม.	116	ม. ²	265	30,740	65	7,540	38,280
3.6	ฟองน้ำกันเสียง หนา 1 นิ้ว	116	ม. ²	1,500	174,000	500	58,000	232,000
3.7	ผ้าหุ้มผนัง	116	ม. ²	2,000	232,000	500	58,000	290,000