โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

การ ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ที่ก่อสร้าง แบบเลขที่

ยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

านวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	**งานฝ้า**							
3.8	ฝ้าเพดานอะคูสติก หนา 14 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ	112	ม.^{2}	450	50,400	75	8,400	58,800
3.9	ฉนวนใยแก้ว หนา 150 มม.	112	ม.^{2}	250	28,000	-	-	28,000
3.10	สีน้ำอะครีลิค	112	ม.^{2}	35	3,920	35	3,920	7,840
-	**งานพื้น**							
3.11	พื้นยกระดับ ขนาด 4.0x8.0x0.40 ม. โครงเหล็ก							
	[illegible]	28	ม.^{2}	1,210	33,880	300	8,400	42,280
3.12	[illegible]	32	ม.^{2}	1,000	32,000	75	2,400	34,400
3.13	[illegible]	84	ม.^{2}	900	75,600	150	12,600	88,200
3.14	ชุดประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์							
	ขนาด 0.95x2.0 ม.	1	ชุด	4,750	4,750	950	950	5,700
3.15	ถอดประตู พร้อมกรุผนังเบา ทาสี ขนาด 0.95x2.00 ม.	1	งาน	2,500	2,500	500	500	3,000
-	**งานไฟฟ้า**							
3.16	ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	9	ชุด	130	1,170	80	720	1,890
3.17	สวิทช์ไฟฟ้า	32	ชุด	74	2,368	90	2,880	5,248
3.18	โคมไฟดาวน์ไลท์ ชนิดติดเพดาน	32	ชุด	430	13,760	115	3,680	17,440
3.19	สายไฟเต้ารับ	9	ชุด	430	3,870	110	990	4,860
3.20	สายไฟสวิทช์	32	ชุด	145	4,640	80	2,560	7,200
3.21	สายไฟดวงโคม	32	ชุด	145	4,640	80	2,560	7,200
3.22	ตู้แผงควบคุม พร้อมชุดเบรคเกอร์	1	ชุด	2,500	2,500	510	510	3,010
3.23	รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม	1	งาน		-	5,000	5,000	5,000
	รวมเป็นเงิน 4 (3.1-3.23)							**973,418**
	ครุภัณฑ์							
3.24	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	3	ชุด	830	2,490	345	1,035	3,525
3.25	พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	4	ชุด	1,840	7,360	345	1,380	8,740
3.26	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	3	เครื่อง	44,000	132,000		-	132,000
	รวมเป็นเงิน 3.24-3.26							**144,265**