แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
1	**ปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคารเรียน 3**							
1.1	พื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	600	ม.^{2}	252	151,200	30	18,000	169,200
1.2	ทรายหยาบรองพื้น บดอัดแน่น	10	ม.^{3}	456.67	4,566.70	91.00	910.00	5,476.70
1.3	กระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40 x0.035 ม.							
	(แบบ มท.-13)	350	ม.^{2}	368	128,800	120	42,000	170,800
1.4	กระเบื้องเคลือบพื้น ขนาด 60x60 ซม.	250	ม.^{2}	400	100,000	150	37,500	137,500
2	**ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 25x30 ม.**							
2.1	โครงเหล็กกันสาด มุงแผ่นโพลีคาร์บอร์เนต							
	ขนาดประมาณ 2.00x6.00 ม.	10	แผง	24,000	240,000	6,000	60,000	300,000
2.2	เทพื้น ค.ส.ล. หนา 10 ซม.	60	ม.^{2}	252	15,120	30	1,800	16,920
2.3	กระเบื้องทางเท้าซีเมนต์สี	60	ม.^{2}	652	39,120	86	5,160	44,280
2.4	ขูดสีเดิม	300	ม.^{2}		-	10	3,000	3,000
2.5	ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	300	ม.^{2}	60	18,000	38	11,400	29,400
2.6	แผงเหล็กด้านข้าง (ทิศใต้) มุงแผ่นโปร่งแสงห้อยลงมา 2.5 ม.	63	ม.^{2}	2,500	157,500	500	31,500	189,000
2.7	โคมไฟเมธัลเฮลาย ขนาด 1,000 w	12	ชุด	8,000	96,000	560	6,720	102,720
2.8	สายไฟดวงโคม	12	ชุด	145	1,740	80	960	2,700
2.9	สายไฟสวิทช์	12	ชุด	145	1,740	80	960	2,700
2.10	แผงสวิทช์ตัดตอน ตู้เบรคเกอร์ 12 ช่อง	1	ชุด	3,400	3,400	1,000	1,000	4,400
2.11	เดินสายไฟฟ้า (THW) ขนาด 2x4.0 ตร.มม.	1	งาน	1,403	1,403	800	800	2,203
2.12	รางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.30 ซม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.							
	ฝาปูนสลับเหล็ก	30	ม.	1,554	46,620	616	18,480	65,100
	รวมเป็นเงิน 1,2							**1,245,399.70**