ุมงาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
3.3	รางน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม. ยาว 8.80 ม.							
3.3.1	ราง ค.ส.ล. หนา 10 ซม.	7	ม.^{2}	471	3,297	57	399	3,696
3.3.2	กระเบื้องเคลือบ 12นิ้วx12นิ้ว	7	ม.^{2}	172	1,204	125	875	2,079
3.3.3	ท่อ PVC ∅ 3" ใต้ทางเดินบรรจบ เข้าบ่อพักเดิม	2	ท่อน	564	1,128	168	336	1,464
3.3.4	ก๊อกน้ำ	16	ชุด	280	4,480	103	1,648	6,128
3.3.5	งานเดินท่อโสโครก รูน้ำทิ้ง	1	ชุด	600	600		600	600
3.3.6	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	16	ชุด	600	9,600		9,600	9,600
	เป็นเงิน 3							**53,643**
4	ซ่อมแซมฝ้าเพดานใต้ชายคาอาคารเรียน 5							
4.1	ฝ้าเพดานชายคาบน ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.	10	ม.^{2}	246	2,460	92	920	3,380
4.2	ทาสี	10	ม.^{2}	26	260	30	300	560
	เป็นเงิน 4							**3,940**
5	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล หลังอาคารเรียน 5 ขนาด 28x3 ม.						-	-
5.1	ระบบท่อระบายน้ำฝน ∅ 2.5 นิ้ว ใต้ทางเท้า	7	จุด	285	1,995	64	448	2,443
5.2	ถมทราย บดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	9	ม.^{3}	310	2,790	99	891	3,681
5.3	กำแพงกันดิน (แบบ มก.-01) แบบที่ 1	30	ม.	469	14,070	89	2,670	16,740
5.4	ปูนทรายปรับระดับ หนา 5 ซม.	96	ม.^{2}	84	8,064	20	1,920	9,984
5.5	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 60x60 ซม.	96	ม.^{2}	400	38,400	150	14,400	52,800
5.6	รางยู ค.ส.ล. +ฝาตะแกรงเหล็ก	36	ม.	1,300	46,800	560	20,160	66,960
5.7	บ่อพัก	7	ชุด	350	2,450	150	1,050	3,500
5.8	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 90 ลิตร	1	ชุด	6,300	6,300	1,500	1,500	7,800
5.9	รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	4	ม.^{3}		-	275	1,100	1,100
5.10	รื้อย้ายอุปกรณ์ครัว/ถังแก๊ส	1	งาน		-	3,000	3,000	3,000
	เป็นเงิน 5							**168,008**