

กลุ่มงาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าซีรอ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ปรับปรุงห้องดนตรี ขนาด 8.0x12.0 ม.							
-	งานผนังกันเสียง (ด้านล่าง)							
1.1	ผนังไม้สำเร็จรูป (สมาร์ทบอร์ด) 2 ด้าน พร้อมคร่าวโลหะ	44	ม. <sup>2</sup>	380	16,720	95	4,180	20,900
1.2	ฉนวนใยแก้ว หนา 150 มม.	44	ม. <sup>2</sup>	250	11,000	-	-	11,000
1.3	สีน้ำอะครีลิค	44	ม. <sup>2</sup>	35	1,540	30	1,320	2,860
-	งานผนังดูดซับเสียง (ด้านบน)							
1.4	โครงเคร่าโลหะ	97	ม. <sup>2</sup>	300	29,100	50	4,850	33,950
1.5	แผ่น MDF PLYWOOD หนา 6 มม.	97	ม. <sup>2</sup>	265	25,705	65	6,305	32,010
1.6	ฟองน้ำกันเสียง หนา 1 นิ้ว	97	ม. <sup>2</sup>	1,500	145,500	500	48,500	194,000
1.7	ผ้าหุ้มผนัง	97	ม. <sup>2</sup>	2,000	194,000	500	48,500	242,500
-	งานฝ้า							
1.8	ฝ้าเพดานอะลูมิเนียม หนา 14 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ	96	ม. <sup>2</sup>	450	43,200	75	7,200	50,400
1.9	ฉนวนใยแก้ว หนา 150 มม.	96	ม. <sup>2</sup>	250	24,000	-	-	24,000
1.10	สีน้ำอะครีลิค	96	ม. <sup>2</sup>	35	3,360	30	2,880	6,240
-	งานพื้น							
1.11	พื้นยกระดับ ขนาด 4.0x8.0x0.40 ม. โครงเหล็ก							
	กรุแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 24 มม.	32	ม. <sup>2</sup>	1,210	38,720	300	9,600	48,320
1.12	พรมรองด้วยแผ่นยาง	36	ม. <sup>2</sup>	1,000	36,000	75	2,700	38,700
1.13	พื้นไม้ลามิเนท พร้อมบัวเชิงผนัง	64	ม. <sup>2</sup>	900	57,600	150	9,600	67,200
1.14	ชุดประตูคูมึนียมบานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์							
	ขนาด 0.95x2.0 ม.	1	ชุด	4,750	4,750	950	950	5,700
1.15	ถอดประตู พร้อมกรุผนังเบา ทาสี ขนาด 0.95x2.00 ม.	1	งาน	2,500	2,500	500	500	3,000
-	งานไฟฟ้า							
1.16	ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	9	ชุด	130	1,170	80	720	1,890
1.17	สวิทช์ไฟฟ้า	24	ชุด	74	1,776	90	2,160	3,936
1.18	โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดเพดาน	24	ชุด	430	10,320	115	2,760	13,080
1.19	สายไฟเดินรับ	9	ชุด	430	3,870	110	990	4,860
1.20	สายไฟสวิทช์	24	ชุด	145	3,480	80	1,920	5,400