แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4 แผ่นที่ 2

กลุ่มงาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าซีรอ

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลาง โดย นายอนุโรจน์ กนิษฐสุต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
1.21	สายไฟดวงโคม	24	ชุด	145	3,480	80	1,920	5,400
1.22	ตู้แผงควบคุม พร้อมชุดเบรคเกอร์	1	ชุด	2,500	2,500	510	510	3,010
1.23	รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม	1	งาน		-	5,000	5,000	5,000
	รวมเป็นเงิน 1 (1.1-1.23)							**823,356**
	ครุภัณฑ์							
1.24	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	3	ชุด	830	2,490	345	1,035	3,525
1.25	พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	4	ชุด	1,840	7,360	345	1,380	8,740
1.26	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	3	เครื่อง	44,000	132,000		-	132,000
	รวมเป็นเงิน 1.24-1.26							**144,265.00**
2	ปรับปรุงพื้นทางเชื่อมอาคารเรียน 1 และ 2							
	ขนาดประมาณ 3x5 ม. ชั้น 2 และ 3							
2.1	เหล็ก I-Beam ขนาด 300x150x11.5x22 มม.	2	ท่อน	13,369	26,738	4,610	9,220	35,958
2.2	เหล็กเพลท 250x500x10 มม.	8	แผ่น	545	4,360	170	1,360	5,720
2.3	พุกเคมีคอนกรีต M24x210 มม.	32	ตัว	160	5,120	35	1,120	6,240
2.4	เหล็กกลวง ขนาด 2"x6" หนา 2 มม.	40	ท่อน	1,129	45,160	310	12,400	57,560
2.5	ไม้พื้นวีว่า ความหนา 30 มม. ขนาด 30x200x2400 มม.	30	ม.^{2}	1,210	36,300	170	5,100	41,400
2.6	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 16x16	30	ม.^{2}	248	7,440	125	3,750	11,190
2.7	สีกันสนิม	30	ม.^{2}	30	900	35	1,050	1,950
2.8	สีน้ำมัน	30	ม.^{2}	30	900	35	1,050	1,950
2.9	สีน้ำพลาสติก	30	ม.^{2}	26	780	30	900	1,680
2.10	รื้อถอนพื้นเดิม	1	งาน		-	3,000	3,000	3,000
2.11	ฝ้าเพดานยิปซั่ม หนา 12 มม. ฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	30	ม.^{2}	266	7,980	75	2,250	10,230
2.12	ดาวไลท์ ชนิดติดเพดาน	12	ชุด	430	5,160	115	1,380	6,540
2.13	สวิทช์ไฟฟ้า	12	ชุด	74	888	90	1,080	1,968
1.14	สายไฟดวงโคม	12	ชุด	145	1,740	80	960	2,700
2.15	สายไฟสวิทช์	12	ชุด	145	1,740	80	960	2,700
	รวมเป็นเงิน 2.1-2.9							190,786