ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 27 ช่วงปลาย จากบ้านเลขที่ 199 ถึงคลองวังใหญ่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,782,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. กรุยแนวทางปรับพื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 3,630 ม.^{2}
2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาด ø 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 483 ม.
3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาด ø 0.80 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 45 บ่อ
4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 225 ม.
5. สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 45 บ่อ
6. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,610 ม.^{2}
7. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4.70 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,610 ม.^{2}
8. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกรางวี บดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 478 ม.^{2}
9. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 956 ม.
10. สร้างวัสดุชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทาง บดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 452 ม.^{2}
11. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 452 ม.^{2}

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,882,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ใบราคากลางงานก่อสร้าง ปร.4

5.2

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอนุโรจน์	กนิษฐสุต	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2 นายวิจิตร	นพพรพิทักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายศุภชัย	กาญจนมุกดา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ