แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..... งานซ่อมแซมทางเท้าถนนราษฎร์พัฒนา บริเวณคลองมณี,คลองบัวคลี่,ถนนคู่ขนานวงแหวนและคลองบางเลา .....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง..... สำนักงานเขตสะพานสูง .....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย xFN	จำนวนเงิน
1	รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	339.00	100.00	33,900.00	1.3822	138.22	46,856.58
2	รื้อคันหินเดิมพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ	ม.	5.00	50.00	250.00	1.3822	69.11	345.55
3	ลงหินคลุกกลบโพรงใต้ทางเท้าพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	6.00	499.00	2,994.00	1.3822	689.72	4,138.32
4	ซ่อมแซมทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40x0.40							
	x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	335.00	940.00	314,900.00	1.3822	1,299.27	435,255.45
5	ซ่อมแซมผิวทางค.ส.ล. หนา 15 ซม. เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	4.00	541.00	2,164.00	1.3822	747.77	2,991.08
	รวมค่างานต้นทุน				354,208.00			489,586.98
	เห็นควรตั้งงบประมาณ	**สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**						**489,000.00**

A	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	354,208.00
B	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
C	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
D	ค่า Factor F งานทาง 15 กันยายน 2559 (เงินล่วงหน้า 0%,ประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,vat 7%)(ฝนชุก 1)	=	1.3624
E	ค่า Factor F งานสะพานและท่อฯ 15 กันยายน 2559(เงินล่วงหน้า 0%,ประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,vat 7%	=	0.00
F	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ 1 + [C / (A x D + B x E)]	=	1.00
G	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ Factor Fn = D x F	=	1.3822
H	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ Factor Fn = E x F	=	0.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการราคากลาง

(นายพสิฐร์ ใช้ไหวพริบ)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง

(นายวิจิตร นพพรพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง

(นายจารุ ตระการรัตน์สันติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน