



กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานเขตสาทร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งวัดดอน อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตสาทร / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงห้องเวรรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		รวม					186,470.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,669,440.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ตะวัน พรพิชรพล

05 พฤศจิกายน 2563 21:38:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ 1 งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ - อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (ใช้วัสดุเดิมนำมาติดตั้งใหม่ตามจุดที่กำหนด) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนสำหรับผู้พิการกรณีฉุกเฉินจำนวน 2 แห่ง - ระบบสัญญาณเตือนสำหรับผู้พิการกรณีฉุกเฉิน	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		2.000	แห่ง	10,330.00	20,660.00	3,170.00	6,340.00	27,000.00	
	รวมค่าปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ 1	-	-	10,330.00	20,660.00	4,670.00	7,840.00	28,500.00	
2	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ 9 งานรื้อถอนหน้าต่าง ประตู ผนังก่ออิฐ พื้น และสกัดผนังฉาบปูน พร้อมขนทิ้ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนหน้าต่าง ประตู ผนังก่ออิฐ พื้น และสกัดผนังฉาบปูน พร้อมขนทิ้ง บริเวณห้องน้ำชั้นที่ 9 งานก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ปูกระเบื้องผนัง ห้องน้ำชาย	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญสามัญญ์ (ก่อครึ่งแผ่น)	3.000	ตร.ม.	276.62	829.86	89.00	267.00	1,096.86	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	3.000	ตร.ม.	67.77	203.31	82.00	246.00	449.31	
	- ผ2 ผนังกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.( ช )	14.000	ตร.ม.	758.06	10,612.84	189.00	2,646.00	13,258.84	
	- ผ1 ผนังสำเร็จรูป+โครงอลูมิเนียม+ลามิเนต ( ช )	17.000	ตร.ม.	6,900.00	117,300.00	1,200.00	20,400.00	137,700.00	
	- ผ บอร์ด 12 มม.+โครงคร่าว 1 ด้าน (Lav.2 )	7.000	ตร.ม.	331.37	2,319.59	95.00	665.00	2,984.59	
	- ผ3 บอร์ด 6 มม.+ ไม้อัด 4 มม.+ ลามิเนต 0.8 มม.( ช )	17.000	ตร.ม.	1,211.03	20,587.51	420.00	7,140.00	27,727.51	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ5 บอร์ด6 มม.+หินเทียมสังเคราะห์อะคริลิก100% ( ช )	5.000	ตร.ม.	12,263.60	61,318.00	284.00	1,420.00	62,738.00	
	- ผ6 บอร์ด6 มม.+ กระจกเงา6 มม.+โครงคร่าว( Lav.2 )	3.000	ตร.ม.	678.03	2,034.09	150.00	450.00	2,484.09	
	- ผนึ่ง ป1 30 MFF พร้อมอุปกรณ์ ( ช )	4.000	ชุด	19,500.00	78,000.00	1,390.00	5,560.00	83,560.00	
	- ผนึ่ง ป5 30 MFF พร้อมอุปกรณ์ ( ช )	1.000	ชุด	12,900.00	12,900.00	750.00	750.00	13,650.00	
	- ผ บอร์ด 12 มม.+โครงคร่าวกรุ 2 ด้าน ห้องน้ำหญิง	4.000	ตร.ม.	577.44	2,309.76	120.00	480.00	2,789.76	
	- ผ2 ผนึ่งกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.( ญ )	18.000	ตร.ม.	758.06	13,645.08	189.00	3,402.00	17,047.08	
	- ผ1 ผนึ่งสำเร็จรูป+โครงอลูมิเนียม+ลามิเนต ( ญ )	13.000	ตร.ม.	6,900.00	89,700.00	1,200.00	15,600.00	105,300.00	
	- ผ บอร์ด 12 มม.+โครงคร่าว 1 ด้าน (Lav.1)	7.000	ตร.ม.	331.37	2,319.59	95.00	665.00	2,984.59	
	- ผ3 บอร์ด 6 มม.+ ไม้อัด 4 มม.+ ลามิเนต 0.8 มม.( ญ )	20.000	ตร.ม.	1,211.03	24,220.60	420.00	8,400.00	32,620.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ5 บอร์ด6 มม.+หินเทียมสังเคราะห์อะคริลิก100% ( ญ )	7.000	ตร.ม.	12,263.60	85,845.20	284.00	1,988.00	87,833.20	
	- ผ6 บอร์ด6 มม.+ กระจกเงา6 มม.+โครงคร่าว(Lav.1 )	5.000	ตร.ม.	678.03	3,390.15	150.00	750.00	4,140.15	
	- ผนัง ป2 30 MFF พร้อมอุปกรณ์ ( ญ )	5.000	ชุด	19,500.00	97,500.00	1,390.00	6,950.00	104,450.00	
	- ผนัง ป4 30 MFF พร้อมอุปกรณ์ ( ญ )	1.000	ชุด	12,900.00	12,900.00	750.00	750.00	13,650.00	
	ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ								
	- ผ2.1 ผนังกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.( พิการ )	10.000	ตร.ม.	758.06	7,580.60	189.00	1,890.00	9,470.60	
	- ผ1.1 ผนังสำเร็จรูป+โครงอลูมิเนียม+ลามิเนต (พิการ )	7.000	ตร.ม.	6,900.00	48,300.00	1,200.00	8,400.00	56,700.00	
	ผนัง ผ4 ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ทาสีน้ำอะคริลิก 100 %								
	- ผนัง ผ4 ยิปซัมบอร์ด 9 มม.	20.000	ตร.ม.	151.61	3,032.20	100.00	2,000.00	5,032.20	
	- ผนัง ผ4 ทาสีน้ำอะคริลิก 100 %	20.000	ตร.ม.	50.28	1,005.60	30.00	600.00	1,605.60	

ตะวัน พรพิชิตพล

05 พฤศจิกายน 2563 21:38:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบและโคมไฟฟ้า								
	งานฝ้าเพดาน								
	ห้องน้ำชาย								
	- พ2 สมาร์ทบอร์ด 6 มม+ไม้อัด 4 มม.+ลามีเนตหนา 0.8 มม	15.000	ตร.ม.	1,222.38	18,335.70	420.00	6,300.00	24,635.70	
	ห้องน้ำหญิง								
	- พ2 สมาร์ทบอร์ด 6 มม+ไม้อัด 4 มม.+ลามีเนตหนา 0.8 มม	15.000	ตร.ม.	1,222.38	18,335.70	420.00	6,300.00	24,635.70	
	ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ								
	พ1 ยิปซัมบอร์ด 9 มม.+ สีนํ้าอะคริลิค								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	13.000	ตร.ม.	152.46	1,981.98	75.00	975.00	2,956.98	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภทกิ่งเงา) งานระบบไฟฟ้า	13.000	ตร.ม.	50.28	653.64	30.00	390.00	1,043.64	
	- ไฟเส้น LED Strip Light 14.4 W พร้อมอุปกรณ์	64.000	ม.	675.00	43,200.00	50.00	3,200.00	46,400.00	
	- Aluminium Bar U เพื่อติดไฟเส้น	13.000	ม.	300.00	3,900.00	50.00	650.00	4,550.00	
	- หลอด LED tube T5 ขนาด 16 W	15.000	ชุด	600.00	9,000.00	115.00	1,725.00	10,725.00	
	- สวิตช์ ปิด- เปิด พร้อมเต้ารับคู่	3.000	ชุด	300.00	900.00	100.00	300.00	1,200.00	
	- แผงอัตโนมัติ พร้อม circuit breaker	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานปูกระเบื้องพื้น และติดตั้งตะแกรงดักกลิ่น งานปูกระเบื้องพื้น ห้องน้ำชาย								
	- พ2 ปูกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.ลายหิน ( ข )	20.000	ตร.ม.	609.31	12,186.20	222.00	4,440.00	16,626.20	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำหญิง								
	- พ1 ปูกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.ลายหิน ( ญ )	28.000	ตร.ม.	609.31	17,060.68	222.00	6,216.00	23,276.68	
	ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ								
	- พ3 ปูกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.สีขาว ( พิการ )	12.000	ตร.ม.	609.31	7,311.72	222.00	2,664.00	9,975.72	
	- พ4 พื้นหินขัดเดิม ลงแวกซ์ ( ภายนอก )	30.000	ตร.ม.	40.00	1,200.00	20.00	600.00	1,800.00	
	- กรวยเชิงอลูมิเนียมสีเงินปิดลาย1.2 ซม.( กระเบื้องกับหินขัด )	4.000	ม.	100.00	400.00	30.00	120.00	520.00	
	ติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น								
	ห้องน้ำชาย								
	- FCO ตะแกรงกันกลิ่น แบบมีลิ้นปิด 2 "	7.000	ชุด	1,500.00	10,500.00	200.00	1,400.00	11,900.00	
	ห้องน้ำหญิง								
	- FCO ตะแกรงกันกลิ่น แบบมีลิ้นปิด 2 "	7.000	ชุด	1,500.00	10,500.00	200.00	1,400.00	11,900.00	
	ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FCO ตะแกรงกันกลิ่น แบบมีลิ้นปิด 2 "	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลจำนวน 1 แห่ง								
	งานระบบประปา								
	- ระบบท่อน้ำดี	33.000	จุด	43.30	1,428.90	100.00	3,300.00	4,728.90	
	- ท่อ PVC 2" (CW) ชั้น 13.5	20.000	ม.	55.90	1,118.00	40.00	800.00	1,918.00	
	- ประตุน้ำวาล์วรับแรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 200 PSI	8.000	ชุด	922.00	7,376.00	400.00	3,200.00	10,576.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ระบบท่อน้ำทิ้ง	14.000	จุด	88.24	1,235.36	400.00	5,600.00	6,835.36	
	- ท่อ PVC 2" (W) ชั้น 8.5	40.000	ม.	38.70	1,548.00	40.00	1,600.00	3,148.00	
	- ระบบท่อน้ำโสโครก	15.000	จุด	228.76	3,431.40	800.00	12,000.00	15,431.40	
	- ท่อ PVC 4" (S) ชั้น 8.5	10.000	ม.	137.60	1,376.00	100.00	1,000.00	2,376.00	
	- ท่อ PVC 6" (S) ชั้น 8.5	10.000	ม.	291.32	2,913.20	200.00	2,000.00	4,913.20	
	- ระบบท่ออากาศ	2.000	จุด	56.76	113.52	250.00	500.00	613.52	

ตะวันออก พรพิชรพล

05 พฤศจิกายน 2563 21:38:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1 1/4" (V) ชั้น 5	10.000	ม.	14.19	141.90	30.00	300.00	441.90	
	งานติดตั้งประตูบานเลื่อนแบบอัตโนมัติจำนวน 1 ชุด								
	- ประตูอัตโนมัติ ป3 30 MFF พร้อมอุปกรณ์อัตโนมัติ( พิการ)	1.000	ชุด	38,500.00	38,500.00	4,000.00	4,000.00	42,500.00	
	งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ								
	- G01 พนักพิงหลัง ด้านบนโถอุจจาระ ( พิการ )	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	100.00	100.00	5,600.00	
	ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนสำหรับผู้พิการ								
	ราวทรงตัว และอื่น ๆ								
	ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนสำหรับผู้พิการกรณีฉุกเฉิน								
	- ระบบสัญญาณเตือนสำหรับผู้พิการกรณีฉุกเฉิน	1.000	แห่ง	16,330.00	16,330.00	3,650.00	3,650.00	19,980.00	
	ราวทรงตัว และอื่น ๆ								
	- GR01 ราวทรงตัวหุ้มไมล่อน รูปตัว L ( พิการ )	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- GR02 ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมแบบติดผนัง ( พิการ )	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	200.00	200.00	15,200.00	
	- GR03 ราวทรงตัวหุ้มในลอน แบบตรง ( พิการ )	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- GR04 ราวทรงตัวหุ้มในลอน โป้สสวาะชาย ( พิการ )	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	200.00	200.00	6,200.00	
	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า กอน้ำชุดสายฉีดชำระ และอื่น ๆ ห้องน้ำชาย								
	- WC1 โถอุจจาระแบบขึ้นเดียวพร้อมอุปกรณ์ ( ช )	4.000	ชุด	12,000.00	48,000.00	450.00	1,800.00	49,800.00	
	- ถังน้ำโถ WC1 ขนาด 127x400x1071 มม. ซอนใต้ผนัง	4.000	ชุด	9,500.00	38,000.00	150.00	600.00	38,600.00	
	- WS ชุดฉีดชำระ พร้อมสายและขอแขวน	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
	- UR 1 โป้สสวาะชายอัตโนมัติ ท่อเข้าผนัง 2" ( ช )	4.000	ชุด	18,000.00	72,000.00	450.00	1,800.00	73,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Lav. 2 ( ช ) อุปกรณ์ไต้กระจก ( กล่องน้ำ )+ ระบบพร้อมอุปกรณ์								
	- Lav อุปกรณ์ไต้กระจก ( กล่องน้ำ )+ ระบบพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	40,000.00	120,000.00	200.00	600.00	120,600.00	
	อื่นๆ								
	- มือจับสแตนเลส ขนาด 40x20x800 มม.( ป5 )	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	500.00	500.00	3,400.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์สแตนเลสขนาด 6x28 ชม.พนสีทอง(ช)	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	100.00	100.00	1,700.00	
	- ไฟเส้น LED Strip Light ส่องหลังพร้อมหม้อแปลง	1.000	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- ANV.;วาล์วเปิด ปิดน้ำทางเดียว ห้องน้ำหญิง	9.000	จุด	200.00	1,800.00	35.00	315.00	2,115.00	
	- WC2 โถอุจจาระแบบขึ้นเดียวพร้อมอุปกรณ์ ( ญ )	5.000	ชุด	12,000.00	60,000.00	450.00	2,250.00	62,250.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังน้ำโถ WC2 ขนาด 127x400x1071 มม.ซ่อนใต้ผนัง	5.000	ชุด	9,500.00	47,500.00	150.00	750.00	48,250.00	
	- WS ชุดฉีดชำระ พร้อมสายและขอแขวน Lav. 1 ( ญ ) อุปกรณ์ใต้กระจก ( กล่องน้ำ )+ ระบบพร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	
	- Lav อุปกรณ์ใต้กระจก ( กล่องน้ำ )+ ระบบพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	40,000.00	120,000.00	200.00	600.00	120,600.00	
	อื่นๆ								
	- มือจับสแตนเลส ขนาด 40x20x800 มม.( ป4 )	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	500.00	500.00	3,400.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์สแตนเลสขนาด 8x28 ชม.พนสีทอง(ญ)	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	100.00	100.00	1,700.00	
	- ไฟเส้น LED Strip Light ส่องหลังพร้อมหม้อแปลง	1.000	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- ANV.;วาล์วเปิด ปิดน้ำทางเดียว	9.000	จุด	200.00	1,800.00	35.00	315.00	2,115.00	

ตะวัน พรพัชรพล

05 พฤศจิกายน 2563 21:38:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ								
	- WC3 โถอุจจาระแบบขึ้นเดียวพร้อมอุปกรณ์ ( พิการ )	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	450.00	450.00	15,450.00	
	- WS01 ชุดฉีดชำระ พร้อมสายและขอแขวน ( พิการ )	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	
	- UR 2 โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ ท่อเข้าผนัง 2" ( พิการ )	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	450.00	450.00	18,450.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง สีขาว ( พิการ )	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	100.00	100.00	11,100.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ P-Trap	1.000	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- สะดืออ่างล้างมือ	1.000	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	- Fau. ก๊อกเดี่ยวเอนกประสงค์แบบก้านบิด ( พิการ )	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- HB ก๊อกล้างพื้น ( พิการ )	1.000	ชุด	450.00	450.00	25.00	25.00	475.00	
	- Mirr. กระจกเงาอย่างตี 6 มม. ( พิการ )	1.000	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อื่นๆ								
	- ป้ายสัญลักษณ์สแตนเลสขนาด 28x30 ชม.พนสีทอง(พ)	1,000	ชุด	2,800.00	2,800.00	100.00	100.00	2,900.00	
	- ไฟเส้น LED Strip Light ส่องหลังพร้อมหม้อแปลง	1,000	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- ANV.;วาล์วเปิด ปิดน้ำแบบ 2 ทาง	1,000	จุด	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
	รวมค่าปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ 9	-	-	426,763.16	1,543,881.88	44,812.00	195,309.00	1,739,190.88	
3	ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการอาคารสำนักงานเขต ติดตั้งปั๊มสแตนเลสชนิดเดือน ชนิดนำทาง ราวบันไดสแตนเลส ป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ และอื่น ๆ ชั้นใต้ดิน								

ตะวัน พรพิชิตพล

05 พฤศจิกายน 2563 21:38:18



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	150.00	450.00	7,950.00	
	- บั้ยไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	150.00	600.00	12,600.00	
	ชั้นที่ 1								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (ทางเข้า)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (จุดประชาสัมพันธ์)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนำทาง (ทางเข้า- จุดประชาสัมพันธ์)	14.000	จุด	4,200.00	58,800.00	1,200.00	16,800.00	75,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	
	- ป้ายไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	150.00	600.00	12,600.00	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ	1.000	จุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส	6.000	ม.	3,000.00	18,000.00	900.00	5,400.00	23,400.00	
	ชั้นที่ 2								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	10.000	ชุด	2,500.00	25,000.00	150.00	1,500.00	26,500.00	
	- ป้ายไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	150.00	750.00	15,750.00	
	ชั้นที่ 3								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- โคมไฟลูกเงิน LED 2x9-12 W	11.000	ชุด	2,500.00	27,500.00	150.00	1,650.00	29,150.00	
	- ป้ายไฟลูกเงิน LED ขนาด 20x40 ซม.	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	150.00	900.00	18,900.00	
	ชั้นที่ 4								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- โคมไฟลูกเงิน LED 2x9-12 W	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	
	- ป้ายไฟลูกเงิน LED ขนาด 20x40 ซม.	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	150.00	900.00	18,900.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 5								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	
	- ป้ายไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	150.00	450.00	9,450.00	
	ชั้นที่ 6								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเต็อน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	150.00	450.00	9,450.00	
	ชั้นที่ 7								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	
	- ป้ายไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	150.00	450.00	9,450.00	
	ชั้นที่ 8								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	
	- ป้ายไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	150.00	450.00	9,450.00	
	ชั้นที่ 9								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าลิฟท์)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าบันได)	2.000	จุด	3,360.00	6,720.00	1,920.00	3,840.00	10,560.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำชาย)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำหญิง)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (หน้าห้องน้ำผู้พิการ)	1.000	จุด	3,360.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00	5,280.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9-12 W	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	150.00	900.00	15,900.00	
	- ป้ายไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 20x40 ซม.	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	150.00	750.00	15,750.00	
	รวมค่าปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รอาคารสำนักงานเขต	-	-	202,460.00	560,260.00	84,220.00	155,020.00	715,280.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงห้องเวชรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต งานร้อยถอนประตูห้องน้ำ โกลุขภัณฑ์ ผนังและพื้นกระเบื้อง - ร้อยถอนประตูห้องน้ำ โกลุขภัณฑ์ ผนังและพื้นกระเบื้อง ห้องเวชรักษาความปลอดภัย งานฉาบปูนผนัง ปูกระเบื้องผนัง และทาสี - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) - W1 ไม้สังเคราะห์ 0.15x8 มม.+เหล็กกล่อง 1"x1"x1.4 มม. - W2 ผนังบุกระเบื้องขนาด 0.60x0.60 ม. (สีและลวดลายตามที่อยู่ออกแบบกำหนด) - W3 ผนังสำเร็จรูป 25.MFF - W4 ผนังทาสีน้ำอะคริลิค 100 %	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
		4.000	ตร.ม.	67.77	271.08	82.00	328.00	599.08	
		9.000	ตร.ม.	650.00	5,850.00	350.00	3,150.00	9,000.00	
		4.000	ตร.ม.	758.06	3,032.24	189.00	756.00	3,788.24	
		2.000	ชุด	18,900.00	37,800.00	650.00	1,300.00	39,100.00	
		40.000	ตร.ม.	43.72	1,748.80	30.00	1,200.00	2,948.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ และโคมไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน								
	- C0 งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100%	35.000	ตร.ม.	43.72	1,530.20	30.00	1,050.00	2,580.20	
	ชนิดทาภายใน(ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) ภายใน								
	- C1 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	4.000	ตร.ม.	152.46	609.84	75.00	300.00	909.84	
	- C1 งานทาสีฝ้าเพดาน	4.000	ตร.ม.	50.28	201.12	30.00	120.00	321.12	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- LED Panel set 6 W	2.000	ชุด	260.00	520.00	250.00	500.00	1,020.00	
	- ไฟกิ่งอลูมิเนียมสีดำ 2x3 W 60x130 มม.	3.000	ชุด	2,400.00	7,200.00	115.00	345.00	7,545.00	
	- สวิตซ์ ปิด- เปิด พร้อมเต้ารับคู่	1.000	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	งานปูกระเบื้องพื้น และติดตั้งตะแกรงกันกลิ้น								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปูกระเบื้องพื้น								
	- F พื้นหินสังเคราะห์ ระบบเข้ร่องลื่น หน้า 5 มม.	30.000	ตร.ม.	750.00	22,500.00	200.00	6,000.00	28,500.00	
	- F1 กระเบื้อง 0.60x0.60 ม.( ห้องน้ำ )	4.000	ตร.ม.	609.31	2,437.24	222.00	888.00	3,325.24	
	- F2 กระเบื้อง 0.60x0.60 ม.( หน้าห้องน้ำ )	4.000	ตร.ม.	609.31	2,437.24	222.00	888.00	3,325.24	
	- F3 ชัดพื้นเดิม ( นอกห้องน้ำ )	10.000	ตร.ม.	40.00	400.00	20.00	200.00	600.00	
	ติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น								
	- ติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น FCO สแตนเลส 2 "	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	200.00	600.00	1,950.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลจำนวน 1 แห่ง								
	งานระบบประปา								
	- ระบบท่อน้ำดี	7.000	จุด	43.30	303.10	100.00	700.00	1,003.10	
	- ท่อ PVC 2" (CW) ชั้น 13.5	20.000	ม.	55.90	1,118.00	40.00	800.00	1,918.00	
	- ประตูน้ำวาล์วรับแรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 150 PSI	2.000	จุด	2,074.00	4,148.00	400.00	800.00	4,948.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ระบบท่อน้ำทิ้ง	3.000	จุด	88.24	264.72	400.00	1,200.00	1,464.72	
	- ท่อ PVC 2" (W) ชั้น 8.5	15.000	ม.	38.70	580.50	40.00	600.00	1,180.50	
	- ระบบท่อน้ำโสโครก	3.000	จุด	228.76	686.28	800.00	2,400.00	3,086.28	
	- ท่อ PVC 4" (S) ชั้น 8.5	10.000	ม.	137.60	1,376.00	100.00	1,000.00	2,376.00	
	- ระบบท่อน้ำอากาศ	1.000	จุด	56.76	56.76	400.00	400.00	456.76	
	- ท่อ PVC 1 1/4" (V) ชั้น 5	10.000	ม.	14.19	141.90	30.00	300.00	441.90	
	งานติดตั้งประตู PVC พร้อมวงกบ PVC พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด								
	- ประตู PVC พร้อมวงกบ PVC และอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,241.00	8,482.00	315.00	630.00	9,112.00	
	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ ชุดสายฉีดชำระ และอื่น ๆ								
	- WC โถสวมแบบขึ้นเดียว	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- WS ชุดฉีดชำระ พร้อมสายและขอแขวน	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	- UR. โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	450.00	450.00	18,450.00	
	- Angle stop Valve ( Anv.) 1 ทาง	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	35.00	210.00	1,410.00	
	- P-Trap ชุดกระปุกท่อน้ำทิ้ง แป๊ปตรง โครเมี่ยม	1.000	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- สะดือ อ่างล้างหน้าแบบกด	1.000	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	- Faucet ก๊อกน้ำ	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	100.00	100.00	9,600.00	
	- กระจกเงา 6 มม. ขนาด 50x80 ม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00	
	รวมค่าปรับปรุงห้องเวรรักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานเขต	-	-	69,613.08	149,845.02	14,765.00	36,625.00	186,470.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,669,440.90	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงานเขตสาทร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งวัดดอน	อำเภอ	สาทร	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตสาทร / กรุงเทพมหานคร				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	27	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานเขตสาทร	2,669,440.90	1.3009	3,472,675.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				3,472,675.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,000.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,472.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,472,675.66 บาท ต่อ 1 หน่วย


## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งวัดดอน	อำเภอ	สาทร	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตสาทร / กรุงเทพมหานคร				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	27	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				



( ตะวัน พรพ็ชรพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



  
--( พงศ์เทพ-แก่นแก้ว )--

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายพงษ์เทพ อ.แก่นแก้ว )

ผู้อำนวยการโยธาเขตสาทร

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร


  
( พิชระกฤษณ์ คีลาจันทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง