

แบบสรุปราคากลางงานทาง

งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซอยบางกระดี่ 24 จากที่ปรับปรุงแล้ว (บริเวณบ้านเลขที่ 114) ถึงคลองระหัดผุ่ย

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน

21 มิ.ย. 2565

ราคากลางโดย ฝ่ายโยธา

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย x Factor F	รวม
1	สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ	980	ม.	5,581	5,469,380	6,952	6,812,960
2	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ ท03/41 จำนวน	98	บ่อ	30,868	3,025,064	38,455	3,768,590
3	สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ	1,179	ม.	2,520	2,971,080	3,139	3,700,881
4	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท03/41 จำนวน	117	บ่อ	28,136	3,291,912	35,051	4,100,967
5	สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ	200	ม.	1,686	337,200	2,100	420,000
6	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท 03/41 จำนวน	18	บ่อ	15,604	280,872	19,439	349,902
7	สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ	116	ม.	1,156	134,096	1,440	167,040
8	สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ ท 03/41 จำนวน	27	บ่อ	14,540	392,580	18,113	489,051
9	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.120/49 จำนวน	3	บ่อ	350,818	1,052,454	437,049	1,311,147
10	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.80/49 จำนวน	2	บ่อ	389,157	778,314	484,811	969,622
11	สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ทนทาน 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ	1,360	ตร.ม.	440	598,400	548	745,280
12	สร้างชั้นหินคลุกได้รางวี พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พื้นที่ประมาณ	1,170	ตร.ม.	121	141,570	150	175,500
13	สร้างรางวี ค.ส.ล. ทนทาน 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ	2,340	ม.	778	1,820,520	969	2,267,460
14	สร้างชั้นหินคลุกบดรองพื้นทางอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ได้ผิวจราจร ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ	6,120	ตร.ม.	161	985,320	200	1,224,000
15	สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ทนทาน 0.15 ม. กว้างประมาณ 4-5 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ	6,120	ตร.ม.	665	4,069,800	828	5,067,360
16	สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ	1,360	ตร.ม.	202	274,720	251	341,360
17	สร้างเชิงลาดซอยแยกแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม Prime Coat พื้นที่ประมาณ	1,200	ตร.ม.	327	392,400	407	488,400
รวมค่างานทาง							32,399,520
สรุปราคากลางงานทาง							32,399,000

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= 26,015,682

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


= 1.2458


3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


= -

ตารางแพ็คเกจเอฟงานทาง

1	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
2	เงินประกันผลงานหัก	10%
3	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพัฒนสร้อยา เจริญศรี) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัชชน เจริญเลิศ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอรรถศิริ โพธิ์สีดา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงขอยบวงกระดี่ ๒๔ จากที่ปรับปรุงแล้ว (บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๔) ถึงคลองระทาย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน / กรุงเทพมหานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 34,576,000.- บาท.....

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ..สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างท่อลอด สร้างไหล่ทาง สร้างชั้นหินคลุกใต้รางวี สร้างไหล่ทาง สร้างเชิงลาด.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เป็นเงิน 32,399,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

6.2 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากท้องตลาดและที่ประกาศ โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในเขต กทม. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.1 นางสาวพัฒนศรีลยา เจริญศรี | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างสำรวจชำนาญงาน |
| 7.2 นายชัชชน เจริญเลิศ | กรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| 7.3 นายอรรถศิริ โพธิ์สีดา | กรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |